

 PT.CPI - FOOD DIVISION Plant Cikande 2	INSTRUKSI KERJA		Disetujui	Tanggal	Hal.
				11 - 12 - 2018	1/1
	PEMERIKSAAN SUHU RUANGAN		Dibuat	No.Dokumen	Revisi
				IK QN 07	00

1. ALAT

1.1. Thermohygrometer

2. CARA PEMERIKSAAN

2.1. Lakukan pembacaan suhu dan kelembaban yang tertera pada alat. Suhu ruangan dan kelembaban yang diukuryaitu :

2.1.1. Ruang Packing

2.1.2. Gudang Warehouse (Gudang Finish Good)

2.2. Catat hasil pembacaan thermohygrometer pada FM QN 11 : Pemeriksaan Suhu Ruang

2.3. Pemeriksaan dilakukan setiap satu jam sekali

2.4. Jika terdapat penyimpangan suhu ruangan informasikan kepada pihak engineering agar segera ditindak lanjuti.