

INSTRUKSI KERJA	Disetujui	Tanggal	Hal.
	Pr.	20 - 03 - 24	1/1
VERIFIKASI MESIN SHRINK TUNNEL	Dibuat	No. Dokumen	Revisi
	f Mos	IK QT 49	00

Pelaksana : Operator dan QC Packing

Frekuensi : Setiap 1 Minggu sekali (Awal Produksi)

1. Pastikan tombol *on* pada mesin telah dinyalakan.

- 2. Pastikan suhu mesin *shrink tunnel* berada di antara 150°C 180°C dan *speed conveyor* berada di antara 20 22 rpm. Apabila ada kendala dengan suhu shrink tunnel laporkan pada departemen *engineering* untuk dilakukan tindakan perbaikan.
- 3. Lakukan verifikasi hasil *shrink* dengan menggunakan sampel 1 toples dan dilihat hasilnya (plastik *shrink* menutupi bagian tutup toples produk dengan sempurna).
- 4. Catat hasil verifikasi pada form.