

 PT. CPI FOOD DIVISION Plant Cikande 2	<b>INSTRUKSI KERJA</b>	Disetujui 	Tanggal 20 – 03 – 24	Hal. 1/1
	<b>VERIFIKASI MESIN WEIGHER</b>	Dibuat 	No. Dokumen	Revisi
			IK QT 50	00

Pelaksana : Operator dan QC *Sampling FG*  
Frekuensi : Setiap 1 Hari sekali (shift awal)

1. Pastikan tombol *on* pada mesin telah dinyalakan.
2. Lakukan verifikasi dengan menggunakan batu timbang 20000g dan pastikan berat dilayar menunjukkan angka 20000g.
3. Catat hasil verifikasi pada form.