

INSTRUKSI KERJA

Disetujui	Tanggal	Hal.
(g)	31 - 01 - 2023	1/1
Dibuat	No. Dokumen	Revisi
Art	IK QR 40	00

Verifikasi Mesin Steam Kettle

- 1. Lakukan verifikasi mesin steam kettle di setiap awal produksi.
- 2. Pastikan aliran mesin boiler telah dinyalakan dan periksa tekanan (bar) telah berfungsi.
- 3. Pastikan kabel mesin telah terpasang pada stop kontak dan mesin dalam kondisi on.
- 4. Setting suhu 100°C pada mesin steam kettle.
- 5. Ambil air sebanyak 20 kg dan masukan ke dalam mesin steam kettle.
- 6. Pastikan stirrer dalam kondisi on.
- 7. Nyalakan tombol pemanas untuk memulai proses pemasakan.
- 8. Lakukan pengecekan suhu air aktual setelah 15 menit (ketika suhu air mencapai 100°C).
- 9. Jika suhu tidak tercapai, segera laporkan kepada petugas engineering untuk dilakukan tindakan koreksi.
- 10. Catat hasil verifikasi pada form QR 29.